

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 49/O/2107 zo dňa 03.10.2017

(ďalej len ako "Dodatok č. 1")

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

MUDr. Igor Steiner, riaditeľ nemocnice

Štátna pokladnica

SK75 8180 0000 0070 0051 0459

00610411

2020705038

SK2020705038

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Jozef Augustín

Tel.:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

AU-STAV, s.r.o.

Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica

Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica

Jozef Augustín, Bc. Jakub Augustín

Slovenská sporiteľňa

SK95 0900 0000 0003 6211 7820

36328294

2020113634

SK2020113634

Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13753/R

0903 544 179

Preambula

1. Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa na základe Zmluvy o dielo č. 49/O/17 zo dňa 03.10.2017 (ďalej len ako "Zmluva") dielo: **„Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica“ (ďalej len „dielo“)** **„Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica“ (ďalej len „dielo“)**, pričom ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 sa pri tejto realizácii vyskytli nepredpokladané skutočnosti a technické komplikácie, ktoré reálne znemožňujú zhotovenie niektorých čiastkových dodávok materiálov a prác, niektoré materiály a práce sa ukázali ako nadbytočné a ich dodanie by bolo nevhodné, avšak na druhej strane vyvstala potreba dodania iných materiálov a prác, ktoré pri pôvodnom zadaní zákazky neboli vôbec uvažované, ale ich dodanie je nevyhnutné na to, aby mohlo byť dielo riadne odovzdané objednávateľovi do užívania.
2. Špecifickou skutočnosťou, ktorá vyšla najavo počas realizácie diela (už počas búracích prác) je prenikanie vzdušnej aj zrážkovej vlhkosti do interiéru rekonštruovaných priestorov cez neizolovaný a nefunkčný balkón, ktorý sa nachádza po celej dĺžke steny budúceho geriatrického oddelenia zo strany od zadného areálu NsP Považská Bystrica (od budovy kotolne). Pri odstraňovaní starých omietok bola zaznamenaná vo vnútri miestností voda. V súčasnosti sú už priestory omietnuté a omalované novým náterom, pričom je však potrebné zdôrazniť, že ak nebude predmetný balkón nejakým spôsobom obnovený alebo odstránený, tak tieto nové priestory sa za veľmi krátky čas zničia a investícia do nich vložená, bude zmarená. Po vyhodnotení všetkých možností sa ako najefektívnejšie riešenie tejto situácie javí odrezanie a likvidácia aj tak nefunkčného balkóna. Na vykonanie tejto práce predložil zhotoviteľ objednávateľovi samostatnú cenovú ponuku, ktorú objednávateľ akceptoval, keďže pôjde o navýšenie celkovej pôvodnej ceny diela nepresahujúce 15 %, a teda stále iba o nepodstatnú zmenu zákazky v zmysle ust. § 18 ods. 3 zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie popísané nové skutočnosti, dohodli, že medzi sebou uzatvoria v súlade s bodom č. 14.6 Zmluvy a v súlade s ustanoveniami § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1 v nasledujúcom znení:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je Dohoda objednávateľa a zhotoviteľa o tom, že k Zmluve sa pripája:
- a) Príloha č. 2a – Súpis nerealizovaných, nadbytočných a neúčelných materiálov a prác,
b) Príloha č. 2b – Súpis odsúhlasených navyše prác a materiálov
- 2.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa tiež dohodli, že pôvodná Príloha č. 2, ktorá bola súčasťou Zmluvy sa podpisom tohto Dodatku č. 1 v celosti nahrádza novou Prílohou č. 2c – Položkový výkaz výmer zachytávajúci odsúhlasené zmeny, vrátane cien.
- 2.3 Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že podpisom tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu pôvodne dohodnutej celkovej ceny diela, a to z dôvodu realizácie odrezania a likvidácie balkóna podľa bodu 2. Preambuly tohto Dodatku č. 1.
- 2.4 Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že podpisom tohto Dodatku č. 1 sa do Zmluvy dopĺňa bod 9.6 v nasledujúcom znení:
- "Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu Objednávateľa."*
- 2.6 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že podpisom tohto Dodatku č. 1 dochádza medzi nimi k zmene pôvodne dohodnutej dĺžky lehoty zhotovenia diela, a to na obdobie 71 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, t.j. do 15.12.2017.
- 2.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh zostávajú podpisom tohto Dodatku č. 1 nedotknuté.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.2 Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, uzavreli ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

V Považskej Bystrici, dňa 30.11.2017

V Považskej Bystrici, dňa 30.11.2017



Zhotoviteľ

AU - STAV, s.r.o.
2, 017 01 Považská Bystrica
204, DIČ: 20201124
IČK20021

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické (Miesto: Považská Bystrica)					Rozpočet:										
Objekt : Stavebná časť - menej práce (Príloha č. 2a k Zmluve o dielo č. 49/O/201)KSO :					Spracoval: Ing. Jellúšová										
					Dňa: 03.11.2017		Zmluva č.:								
Odberateľ: NSP Považská Bystrica, 017 26 Považská Bystrica					IČO: 610411		DIČ: 2020705038								
Dodávateľ: AU-STAV, s.r.o., Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica					IČO: 36328294		DIČ: 2020113634								
Projektant:					IČO:		DIČ:								
1 M3 OP				1 M2 UP				0							
1 M2 ZP				1 M				0							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby						
1	HSV:	161,10	424,00	585,10	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00				
2	PSV:	13 198,39	12 092,13	25 290,52	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00				
3	MCE:	1 097,52	7 189,60	8 287,12	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00				
4	iné:				9		0,00	14		0,00%	0,00				
5	Súčet:	14 457,01	19 705,73	34 162,74	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady			
dátum: _____ podpis: _____					dátum: 30. 11. 2017					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka: _____					pc _____					17		Inžinierska činnosť			
					pe _____					18		Projektové práce			
										19					
										20		Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ					, s.r.o. Pov. Bystrica IČO: 36 328 294, DIČ: 2020113634 Základná úloha 2020113634					E		Celkové náklady			
dátum: 30. 11. 2017 podpis: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		34 162,74	
pečiatka: NEMOCNICA S POLIKL POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986 017 26 Považská Bystrica										22		DPH 20% z:		34 162,74	6 832,55
										23		DPH 0% z:			
										24		Súčet riadkov 21 až 23:		40 995,28	
										F		Odpočít - prípočet		0	

Odberateľ: NsP Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

Objekt : Stavebná časť - menej práce (Príloha č. 2a k Zmluve o dielo č. 49/O/2017)

AU - STAV, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	111,90	0,00	111,90	7,52736	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	49,20	424,00	473,20	59,47063	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	161,10	424,00	585,10	66,99799	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	243,98	0,00	243,98	0,38721	0,000
721 - Vnútoraná kanalizácia	280,00	0,00	280,00	0,43480	0,000
725 - Zariadenie predmety	6 562,74	492,35	7 055,09	0,62799	0,776
731 - Ústredné kúrenie	2 880,00	7 405,16	10 285,16	0,00002	0,280
766 - Konštrukcie stolárske	147,00	4 194,62	4 341,62	47,82980	0,477
783 - Nátery	411,66	0,00	411,66		
784 - Maľby	2 673,00	0,00	2 673,00	0,27967	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 198,39	12 092,13	25 290,52	49,55948	1,533
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	898,80	0,00	898,80	0,00000	0,000
M24 - Rozvody medicínálnych plynov - kyslík	130,40	5 523,60	5 654,00	0,00000	0,000
M - Elektroinštalácia	68,32	1 666,00	1 734,32		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 097,52	7 189,60	8 287,12	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom :	14 457,01	19 705,73	34 162,74	116,55748	1,533

Odberateľ: NsP Považská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica
 Objekt : Stavebná časť - menej práce (Príloha č. 2a k Zmluve o dielo č. 49/O/2017)

č. strica

AU - STAV, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
2	011	31716-1113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	6,000	kus	18,65	111,90		111,90	0,02433	0,19464		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				111,90			111,90		111,90		7,52736		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
12	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	6,000	kus	8,20	49,20		49,20	0,01886	0,56580		
13	MAT	553 301080	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	8,000	kus	24,50		196,00	196,00	0,01100	0,08800		
14	MAT	553 301170	Zárubňa oceľová CGH 110x197x11cm	8,000	kus	28,50		228,00	228,00	0,01260	0,27720		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				473,20			49,20	424,00	473,20		59,47063		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				585,10			161,10	424,00	585,10		67,82106		308,697
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
31	711	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	17,680	m2	13,80	243,98		243,98	0,00146	0,32685		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				243,98			243,98		243,98		0,38721		
721 - Vnútoraná kanalizácia													
37	721	72121-19120	D+M vpust' podlahová	8,000	kus	35,00	280,00		280,00				
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				280,00			280,00		280,00		0,43480		
725 - Zariadenie predmety													
48	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	170,00	170,00		170,00	0,02902	0,17412		
53	721	72524-1112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	9,000	súbor	245,60	2 210,40		2 210,40	0,00048	0,00480		
55	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	38,40	38,40		38,40	0,00262	0,00786		
56	MAT	642 7A01010	Výlevka biela	1,000	kus	174,00		174,00	174,00				



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
58	MAT	642 7B9003	Mriežka výlevková, chróm - J 2909 AA	1,000	kus	91,46		91,46	91,46				
59	721	72581-04050	Ventil rohový	25,000	súbor	10,20	255,00		255,00	0,00039	0,01326		
60	721	72581-0406	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2	9,000	súbor	11,87	106,84		106,84	0,00030	0,00270		
63	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	4,000	súbor	128,75	515,00		515,00	0,00312	0,03120		
64	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	4,000	kus	6,40	25,60		25,60	0,00002	0,00020		
67	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	9,000	kus	9,50	85,50		85,50	0,00009	0,00090		
68	MAT	551 618230	Uzávierka zápach sprch	9,000	kus	25,21		226,89	226,89				
69	721	72598-01215	D+M sprchový kút 900x900mm	10,000	kus	315,60	3 156,00		3 156,00	0,00016	0,00160		
			725 - Zariadenovacie predmety spolu :	7 055,09			6 562,74	492,35	7 055,09		0,62799		0,776
			731 - Ústredné kúrenie										
71	MAT		RAD KORADO 22K 600/0800	42,000	kus	80,65		3 387,30	3 387,30				
72	MAT		DANFOSS RADIA.SET 1/2"	42,000	kus	32,33		1 357,86	1 357,86	0,00032	0,01344		
73	MAT		IVAR C-STEEL rúra 22 IVCT 22	200,000	bm	13,00		2 600,00	2 600,00	0,00032	0,06400		
74	MAT		VEN. GU.IDEAL DN 25 1" 090 FF Páka	4,000	kus	15,00		60,00	60,00	0,00032	0,00128		
75	731		Montáž	1,000	súbor	2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00001	0,00001	0,140	0,140
76	731		Tlaková a vykurovacia skúška	1,000	súbor	280,00	280,00		280,00	0,00001	0,00001	0,140	0,140
			731 - Ústredné kúrenie spolu :	10 285,16			2 880,00	7 405,16	10 285,16		0,00002		0,280
			766 - Konštrukcie stolárske										
82	766	76666-2112	Montáž dverí kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	7,000	kus	21,00	147,00		147,00				
83	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 + kovanie	7,000	kus	54,20		379,40	379,40	0,01380	0,11040		
85	MAT	611 6024300	Dvere vnútorné hladké plné 110x197 + kovanie	8,000	kus	95,60		764,80	764,80	0,02900	0,63800		
89	MAT		Dvere balkónové 2-KR (B.STLP)(OS+O)+FIX 1300x2910 Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16 (Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K Kovanie:SIEGENIA -Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta, kľučka s kľúčom	4,000	kus	241,87		967,48	967,48	0,02900	0,11600		
90	MAT		Dvere balkónové 2-KR (B.STLP)(OS+O)+FIX 1310x2910 Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16 (Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K Kovanie:SIEGENIA -Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta, kľučka s kľúčom	1,000	kus	256,34		256,34	256,34	0,02900	0,02900		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
91	MAT		Dvere balkónové 2-KR (B.STLP)(OS+O)+FIX 1310x2910 Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo: - balkónové dvere: Ornament kôra 4/16A/4TPS, horný svetlík: 4/16(Ar)4 TPS U=1,0W/m2K (čire) Kovanie:SIEGENIA -Aubi Titan, čierne tesnenie, podpara	2,000	kus	324,80		649,60	649,60	0,02900	0,05800		
96	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 650x2100	10,000	kus	85,00		850,00	850,00	0,02900	0,29000		
97	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x810	4,000	kus	65,30		261,20	261,20	0,02900	0,11600		
99	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1310x810	1,000	kus	65,80		65,80	65,80	0,02900	0,02900		
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	4 341,62			147,00	4 194,62	4 341,62		47,82980		0,477
			783 - Nátery										
129	783	78381-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	50,020	m2	8,23	411,66		411,66	0,00083	0,55695		
			783 - Nátery spolu :	411,66			411,66	0,00	411,66		0,56560		
			784 - Maľby										
131	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	856,730	m2	3,12	2 673,00		2 673,00	0,00018	0,27967		
			784 - Maľby spolu :	2 673,00			2 673,00		2 673,00		0,27967		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 290,52			13 198,39	12 092,13	25 290,52		64,03236		1,865
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí										
132	900	24001-00040	D+M ventilátor, vysekanie a úprava otvoru	8,000	kus	112,35	898,80		898,80				
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu :	898,80			898,80		898,80				
			M24 - Rozvody medicínálnych plynov - kyslík										
133	MAT		Medená trubka 18	20,000	bm	9,63		192,60	192,60				
134	MAT		Medená trubka 12	20,000	bm	7,54		150,80	150,80				
135	MAT		Medená trubka 10	20,000	bm	6,41		128,20	128,20				
136	MAT		Panel lekársky	30,000	kus	168,40		5 052,00	5 052,00				
140			Náter potrubia	80,000	bm	0,98	78,40		78,40				
141			Prepláchnutie rozvodu dusikom do DN25	80,000	bm	0,65	52,00		52,00				
			M24 - Rozvody medicínálnych plynov spolu :	5 654,00			130,40	5 523,60	5 654,00				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 552,80			1 029,20	5 523,60	6 552,80				
			Za rozpočet celkom :	32 428,42			14 388,69	18 039,73	32 428,42		131,85342		310,562

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické (Miesto: Považská Bystrica)					Rozpočet:					
Objekt : Stavebná časť - navyše práce (Príloha č. 2b k Zmluve o dielo č. JKSO :					Spracoval: Ing. Jellúšová					
					Dňa: 30.11.2017		Zmluva č.:			
Odberateľ: NsP Považská Bystrica, 017 26 Považská Bystrica					IČO: 610411		DIČ: 2020705038			
Dodávateľ: AU-STAV, s.r.o., Zámotie 182, 017 01 Považská Bystrica					IČO: 36328294		DIČ: 2020113634			
Projektant:					IČO:		DIČ:			
1 M3 OP				1 M2 UP		0				
1 M2 ZP				1 M		0				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	17 660,34	258,00	17 918,34	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00% 0,00
2	PSV:	6 927,42	6 262,74	13 190,16	7	Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
3	MCE:	12 997,25	1 705,82	14 703,07	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00% 0,00
4	iné:				9		0,00	14		0,00% 0,00
5	Súčet:	37 585,01	8 226,56	45 811,57	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum: _____ podpis: _____					dátum: 30. 11. 2017					
pečiatka: _____										
odberateľ, obstarávateľ					<div style="text-align: center;">  </div>					
dátum: 30. 11. 2017 podpis: _____										
pečiatka: 										
					D		ON - ostatné náklady			
					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
					17		Inžinierska činnosť			
					18		Projektové práce			
					19					
					20		Súčet riadkov 16 až 19: _____			
					E		Celkové náklady			
					21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		45 811,57	
					22		DPH 20% z:		45 811,57 9 162,31	
					23		DPH 0% z:			
					24		Súčet riadkov 21 až 23:		54 973,88	
					F		Odpočet - prípočet			
							0			

Odberteľ: NsP Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

Objekt : Stavebná časť - navyše práce (Príloha č. 2b k Zmluve o dielo č. 49/O/2017)

AU - STAV, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	195,15	0,00	195,15	7,52736	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 822,87	258,00	13 080,87	59,47063	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 642,32	0,00	4 642,32	0,82307	308,697
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	17 660,34	258,00	17 918,34	67,82106	308,697
721 - Vnútoraná kanalizácia	445,00	0,00	445,00	0,43480	0,000
722 - Vnútorný vodovod	484,00	0,00	484,00	0,61852	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	1 225,20	834,99	2 060,19	0,62799	0,776
763 - Konštrukcie - drevostavby	647,37	0,00	647,37	7,27891	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	110,85	5 427,75	5 538,60	47,82980	0,477
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 502,05	0,00	1 502,05	0,00476	0,000
784 - Maľby	2 512,95	0,00	2 512,95	0,27967	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 927,42	6 262,74	13 190,16	57,07444	1,253
M - PC a TV sieť do izieb pacientov - 8 izieb	943,12	399,12	1 342,24		
M - Elektroinštalácia	405,30	1 306,70	1 712,00		
M - rezanie a likvidácia balkóna	11 648,83	0,00	11 648,83		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 997,25	1 705,82	14 703,07	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom :	37 585,01	8 226,56	45 811,57	124,89550	309,950

Odberateľ: NsP Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

č. strica

Objekt : Stavebná časť - navyiac práce (Príloha č. 2b k Zmluve o dielo č. 49/O/2017)

AU - STAV, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
X	011		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	12,000	kus	14,37	172,44						
X	011		Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	22,71	22,71						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	195,15			195,15	0,00	195,15		7,52736		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
8	011	61245-6212	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	81,130	m2	6,80	551,68		551,68	0,02578	5,77137		
9	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	363,480	m2	12,36	4 492,61		4 492,61	0,02975	6,29272		
10	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	529,180	m2	6,25	3 307,38		3 307,38	0,00446	0,94338		
X	011		Stierka vnútorných stien vyrovnávaciu ručne nanášanú, dvojnásobnú s prebrúsením	621,000	m2	7,20	4 471,20		4 471,20				
X	MAT		Zárubňa oceľová CGU 80x197x11cm	10,000	kus	25,80		258,00	258,00	0,01100	0,08800		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	13 080,87			12 822,87	258,00	13 080,87		59,47063		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
X	003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,0 m	480,000	m2	4,20	2 016,00		2 016,00				
X	013		Prisekanie ostiení dverných zárubní	55,920	m2	18,50	1 034,52		1 034,52				
X	013		Prisekanie ostiení okien	104,728	m2	9,68	1 013,77		1 013,77				
X	013		Prisekanie ostiení balkónových dverí	3,812	m2	11,00	41,93		41,93				
X	013		Úprava stavebných otvorov 40x40cm	1,000	kus	16,90	16,90		16,90				
X	013		Úprava stavebných otvorov 30x30cm	10,000	kus	16,10	161,00		161,00				
X	013		Úprava stavebných otvorov 30x15cm	13,000	kus	15,90	206,70		206,70				
X	013		Úprava stavebných otvorov 20x20cm	3,000	kus	15,50	46,50		46,50				
X	013		Úprava stavebných otvorov 15x15cm	7,000	kus	15,00	105,00		105,00				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 642,32			4 642,32	0,00	4 642,32		0,82307		308,697
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	17 918,34			17 660,34	258,00	17 918,34		67,82106		308,697

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
721 - Vnútna kanalizácia													
X	721		D+M sprchový žľab dl. 950mm	2,000	kus	150,00	300,00		300,00				
X	721		D+M sprchový žľab dl. 850mm	1,000	kus	145,00	145,00		145,00				
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				445,00			445,00	0,00	445,00		0,43480		
722 - Vnútny vodovod													
X	721		Vsadenie 3/4 ventilov teplej, studenej vody do potrubia na stupačky	22,000	ks	22,00	484,00		484,00				
722 - Vnútny vodovod spolu :				484,00			484,00	0,00	484,00		0,61852		
725 - Zariadenie predmety													
X	721		D+M Pisoár	1,000	kus	140,00	140,00		140,00				
X	721		D+M Bidet	1,000	kus	164,00	164,00		164,00				
50	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	29,50	59,00		59,00	0,00208	0,03536		
51	MAT	642 1436100	Dodávka umývadla	2,000	kus	51,20		102,40	102,40	0,01300	0,22100		
X	721		Montáž dvojdrezu nerezového na konzoly	2,000	súbor	42,00	84,00		84,00				
X	MAT		Dodávka dvojdrezu nerezového s konzolami	2,000	súbor	190,00		380,00	380,00				
X	721		D+M Sprchová zástena	1,000	kus	210,00	210,00		210,00				
57	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	21,000	kus	16,79		352,59	352,59				
62	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	6,000	súbor	60,40	362,40		362,40	0,00112	0,01904		
X			Batéria stojanková drezová	1,000	súbor	56,70	56,70		56,70				
65	721	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	7,000	kus	21,30	149,10		149,10	0,00219	0,03723		
725 - Zariadenie predmety spolu :				2 060,19			1 225,20	834,99	2 060,19		0,62799		0,776
763 - Konštrukcie - drevostavby													
X	763		revizne dvierka 30x15cm	13,000	ks	17,93	233,09		233,09				
X	763		revizne dvierka 15x15cm	7,000	ks	16,51	115,57		115,57				
X	763		revizne dvierka 40x40cm	1,000	ks	24,58	24,58		24,58				
X	763		revizne dvierka 30x30cm	10,000	ks	22,03	220,30		220,30				
X	763		revizne dvierka 20x20cm	3,000	ks	17,94	53,83		53,83				
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				647,37			647,37	0,00	647,37		7,27891		
766 - Konštrukcie stolárske													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
84	766	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus	22,50	45,00		45,00				
X	MAT		Dvere vnútorné hladké plné 80x197 + kovanie	10,000	kus	75,80		758,00	758,00				
86	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x1580, Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16(Ar)4 TPS U=1,0W/m2K Kovanie:SIGENIA-Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	2,000	kus	155,30		310,60	310,60	0,02900	0,29000		
87	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x1580, Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16A/4 TPS Kovanie:SIGENIA - Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	3,000	kus	205,60		616,80	616,80	0,02900	0,14500		
88	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x2040, Systém:OLVO classic (6-komorové,š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16 (Ar)4 TPS U=1,0W/m2K Kovanie:SIGENIA -AubiTitan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	3,000	kus	174,90		524,70	524,70	0,02900	0,60900		
x	MAT		Dvere vchodové únikové 2-KR. 1300x2920mm, s nadsvetlíkom	1,000	kus	780,00		780,00	780,00	0,02900	0,05800		
X	MAT		Dvere vnútorné interiérové 810x2030 do miestností sestier + fix v ráme 1150x960, plast	1,000	kus	610,00		610,00	610,00				
92	MAT		Parapeta vonkajšia AL 210 biela (36 x 1.35m)	12,150	bm	6,20		75,33	75,33	0,02900	1,40940		
93	MAT		Jednostranná krytka na AL parapet (š.210) biela	18,000	kus	1,14		20,52	20,52	0,02900	2,08800		
94	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x930	11,000	kus	75,00		825,00	825,00	0,02900	0,29000		
95	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x650	13,000	kus	52,40		681,20	681,20	0,02900	0,89900		
98	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x1390	2,000	kus	112,80		225,60	225,60	0,02900	0,60900		
105	766		Montáž parapetu	12,150	bm	5,42	65,85		65,85				
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	5 538,60			110,85	5 427,75	5 538,60		47,82980		0,477
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
X	767		D+M nerezových ochrán rohov 3x3cm	117,900	m	12,74	1 502,05		1 502,05				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 502,05			1 502,05	0,00	1 502,05		0,00476		
			784 - Maľby										
X	784		Betónkontakt	1 131,500	m2	2,10	2 376,15		2 376,15				
X	784		Penetrácia	76,000	m2	1,80	136,80		136,80				
			784 - Maľby spolu :	2 512,95			2 512,95	0,00	2 512,95		0,27967		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 190,16			6 927,42	6 262,74	13 190,16		64,03236		1,865
			Za rozpočet celkom :	31 108,50			24 587,76	6 520,74	31 108,50		131,85342		310,562

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické (Miesto: Považská Bystrica)					Rozpočet:									
Objekt : Stavebná časť (Príloha č. 2c k Zmluve o dielo 49/O/2017)					JKSO :									
					Spracoval: Ing. Jellúšová									
					Dňa: 30.11.2017									
					Zmluva č.:									
Odberateľ: NsP Považská Bystrica, 017 26 Považská Bystrica					IČO: 610411					DIČ: 2020705038				
Dodávateľ: AU-STAV, s.r.o., Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica					IČO: 36328294					DIČ: 2020113634				
Projektant:					IČO:					DIČ:				
1 M3 OP					1 M2 UP					0				
1 M2 ZP					1 M					0				
A					B					C				
ZRN					IN - Individuálne náklady					NUS - náklady umiestnenia stavby				
konštrukcie a práce														
materiál														
spolu ZRN														
1	HSV:	62 028,14	657,00	62 685,14	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00			
2	PSV:	98 510,46	29 337,43	127 847,89	7	Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
3	MCE:	33 885,83	35 225,37	69 111,20	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00			
4	iné:				9		0,00	14		0,00%	0,00			
5	Súčet:	195 874,42	65 219,80	261 094,22	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D				
dátum:					dátum:					ON - ostatné náklady				
pečiatka:					30.11.2017					16				
										Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
										17				
										Inžinierska činnosť				
										18				
										Projektové práce				
										19				
										20				
										Súčet riadkov 16 až 19:				
										E				
										Celkové náklady				
										21				
										Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
										22				
										DPH 20% z:				
										23				
										DPH 0% z:				
										24				
										Súčet riadkov 21 až 23:				
										F				
										Odpočet - prípočet				
										0				

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: 30.11.2017 podpis:
 pečiatka: NEMOCNICA SPOL
 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 Nemocničná 986
 017 26 Považská Bystrica

AU - STAV, s.r.o.
 Zámostie 182, 017 01 Pov. Bystrica
 IČO: 36 328 294, DIČ: 2020113634
 IČ DPH: SK2020113634

AU - STAV, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Za rozpočet celkom :	195 874,42	65 219,80	261 094,22	131,85340	310,282

Odberateľ: NsP Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

Objekt : Stavebná časť (Príloha č. 2c k Zmluve o dielo 49/O/2017)

AU - STAV, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 880,40	0,00	2 880,40	7,52736	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 752,95	657,00	32 409,95	59,47063	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27 394,79	0,00	27 394,79	0,82307	308,697
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	62 028,14	657,00	62 685,14	67,82106	308,697
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 734,90	0,00	3 734,90	0,38721	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia	2 101,83	0,00	2 101,83	0,43480	0,000
722 - Vnúťorný vodovod	3 269,67	0,00	3 269,67	0,61852	0,000
725 - Zariadenie predmety	5 921,75	2 311,89	8 233,64	0,62799	0,776
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 605,70	0,00	16 605,70	7,27891	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	9 659,11	23 114,75	32 773,86	47,82980	0,477
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 004,47	0,00	7 004,47	0,00476	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 690,22	992,00	2 682,22	0,29635	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 227,99	0,00	1 227,99	0,00000	0,332
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	27 896,39	0,00	27 896,39	2,91318	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 184,09	2 918,79	9 102,88	2,79557	0,000
783 - Nátery	5 346,62	0,00	5 346,62	0,56560	0,000
784 - Maľby	7 867,70	0,00	7 867,70	0,27967	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	98 510,46	29 337,43	127 847,89	64,03234	1,585
M24 - Rozvody medicínálnych plynov - kyslík	4 844,50	5 166,30	10 010,80	0,00000	0,000
M - Dodávka a montáž PC siete	572,07	808,94	1 381,01		
M - Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia	460,00	2 420,20	2 880,20		
M - PC a TV sieť do izieb pacientov - 8 izieb	943,12	399,12	1 342,24		
M - Elektroinštalácia	15 417,31	26 430,81	41 848,12		
M - rezanie a likvidácia balkóna	11 648,83	0,00	11 648,83		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	33 885,83	35 225,37	69 111,20	0,00000	0,000
PD - "Zmena stavby" - požiarne ochrana	1 450,00	0,00	1 450,00		

AU - STAV, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Za rozpočet celkom :	195 874,42	65 219,80	261 094,22	131,85340	310,282

Odberateľ: NsP Považská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 30.11.2017

Stavba : Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica
 Objekt : Stavebná časť (Príloha č. 2c k Zmluve o dielo 49/O/2017)

č. strica

AU - STAV, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1	011	31127-2111	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm, P2-400	3,875	m3	150,00	581,25		581,25	0,56886	2,20433		
2	011	31716-1113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	2,000	kus	18,65	37,30		37,30	0,02433	0,19464		
X	011		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	12,000	kus	14,37	172,44						
X	011		Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	22,71	22,71						
3	014	34023-8235	Zamurovanie otvoru v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	22,000	m2	27,80	611,60		611,60	0,00302	0,06644		
4	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	64,385	m2	22,60	1 455,10		1 455,10	0,07862	5,06195		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 880,40			2 880,40	0,00	2 880,40		7,52736		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
5	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou po montáži ZTI, elektroinšt.	1,000	kpl	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,10704	0,10704		
6	014	61242-1431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	1 215,670	m2	7,20	8 752,82		8 752,82	0,02846	34,59797		
7	014	61242-5931	Omielka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	89,400	m2	15,40	1 376,76		1 376,76	0,05731	5,12351		
8	011	61245-6212	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	305,000	m2	6,80	2 074,00		2 074,00	0,02578	5,77137		
9	011	61247-4102	Omielka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	575,000	m2	12,36	7 107,00		7 107,00	0,02975	6,29272		
10	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačným do tmelu	740,700	m2	6,25	4 629,38		4 629,38	0,00446	0,94338		
X	011		Stierka vnútorných stien vyrovnávacia ručne nanášaná, dvojnásobná s prebrúsením	621,000	m2	7,20	4 471,20		4 471,20				
11	011	63245-0234	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	60,356	m2	29,74	1 794,99		1 794,99	0,09450	5,70364		
12	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	24,000	kus	8,20	196,80		196,80	0,01886	0,56580		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
X	MAT		Zárubňa oceľová CGU 80x197x11cm	10,000	kus	25,80		258,00	258,00	0,01100	0,08800		
14	MAT	553 301170	Zárubňa oceľová CGH 110x197x11cm	14,000	kus	28,50		399,00	399,00	0,01260	0,27720		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	32 409,95			31 752,95	657,00	32 409,95		59,47063		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
15	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	479,960	m2	4,10	1 967,84		1 967,84	0,00127	0,60955		
X	003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,0 m	480,000	m2	4,20	2 016,00		2 016,00				
16	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	479,960	m2	3,21	1 540,67		1 540,67	0,00002	0,00960		
17	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	201,120	m2	6,54	1 315,32		1 315,32	0,00068	0,13676	0,261	52,492
18	013	96504-3341	Búranie poteru hr. do 5 cm nad 4 m2	103,017	m2	87,50	9 013,99		9 013,99			2,200	226,637
19	013	96508-1812	Búranie dlažieb keramických	124,800	m2	5,60	698,88		698,88			0,065	8,112
20	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	0,50	3,00		3,00				
21	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	22,000	kus	0,90	19,80		19,80				
22	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	65,200	m2	10,10	658,52		658,52	0,00103	0,06716	0,063	4,108
X	013		Prisekanie ostení dverných zárubní	55,920	m2	18,50	1 034,52		1 034,52				
X	013		Prisekanie ostení okien	104,728	m2	9,68	1 013,77		1 013,77				
X	013		Prisekanie ostenia balkónových dverí	3,812	m2	11,00	41,93		41,93				
X	013		Úprava stavebných otvorov 40x40cm	1,000	kus	16,90	16,90		16,90				
X	013		Úprava stavebných otvorov 30x30cm	10,000	kus	16,10	161,00		161,00				
X	013		Úprava stavebných otvorov 30x15cm	13,000	kus	15,90	206,70		206,70				
X	013		Úprava stavebných otvorov 20x20cm	3,000	kus	15,50	46,50		46,50				
X	013		Úprava stavebných otvorov 15x15cm	7,000	kus	15,00	105,00		105,00				
23	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	255,113	m2	5,60	1 428,63		1 428,63			0,068	17,348
24	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	49,692	t	10,13	503,38		503,38				
25	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	49,692	t	9,10	452,20		452,20				
26	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	198,768	t	1,12	222,62		222,62				
27	013	97908-21210	Poplatok za kontajner	10,000	kus	240,00	2 400,00		2 400,00				
28	221	97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	49,088	t	19,00	932,67		932,67				
29	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	67,726	t	23,55	1 594,95		1 594,95				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	27 394,79			27 394,79	0,00	27 394,79		0,82307		308,697
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	62 685,14			62 028,14	657,00	62 685,14		67,82106		308,697

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
30	711	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom	60,356	m2	12,60	760,49		760,49	0,00100	0,06036		
31	711	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	206,190	m2	13,80	2 845,42		2 845,42	0,00146	0,32685		
32	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	36,854	%	3,50	128,99		128,99				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				3 734,90			3 734,90	0,00	3 734,90		0,38721		
721 - Vnútna kanalizácia													
33	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	17,000	kus	10,00	170,00		170,00	0,00020	0,00340		
34	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	6,000	kus	38,00	228,00		228,00	0,00777	0,04662		
35	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	56,000	m	10,72	600,32		600,32	0,00040	0,02240		
36	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	32,500	m	17,46	567,45		567,45	0,01115	0,36238		
X	721		D+M sprchový žľab dl. 950mm	2,000	kus	150,00	300,00		300,00				
X	721		D+M sprchový žľab dl. 850mm	1,000	kus	145,00	145,00		145,00				
38	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	88,500	m	0,74	65,49		65,49				
39	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	15,983	%	1,60	25,57		25,57				
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				2 101,83			2 101,83	0,00	2 101,83		0,43480		
722 - Vnútny vodovod													
40	721	72213-1913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	34,000	súbor	24,30	826,20		826,20	0,00379	0,12886		
X	721		Vsadenie 3/4 ventilov teplej, studenej vody do potrubia na stupačky	22,000	ks	22,00	484,00		484,00				
41	721	72217-40020	Potrubie vodovodné, privod k sprche, WC, umývadlu	124,500	m	7,84	976,08		976,08	0,00348	0,43326		
42	721	72218-1231	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm	124,500	m	2,90	361,05		361,05	0,00007	0,00872		
43	721	72223-5122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	34,000	kus	8,90	302,60		302,60	0,00078	0,02652		
44	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	124,500	m	1,40	174,30		174,30	0,00017	0,02117		
45	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	124,500	m	0,95	118,28		118,28				
46	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	24,698	%	1,10	27,17		27,17				
722 - Vnútny vodovod spolu :				3 269,67			3 269,67	0,00	3 269,67		0,61852		
725 - Zariadenie predmety													
47	721	72511-08140	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	4,000	súbor	12,00	48,00		48,00			0,034	0,136

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
48	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	5,000	súbor	170,00	850,00		850,00	0,02902	0,17412		
X	721		D+M Pisoár	1,000	kus	140,00	140,00		140,00				
X	721		D+M Bidet	1,000	kus	164,00	164,00		164,00				
49	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	17,000	súbor	9,00	153,00		153,00			0,019	0,323
50	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	19,000	súbor	29,50	560,50		560,50	0,00208	0,03536		
51	MAT	642 1436100	Dodávka umývadla	19,000	kus	51,20		972,80	972,80	0,01300	0,22100		
X	721		Montáž dvojdrezu nerezového na konzoly	2,000	súbor	42,00	84,00		84,00				
X	MAT		Dodávka dvojdrezu nerezového s konzolami	2,000	súbor	190,00		380,00	380,00				
52	721	72522-08315	Demontáž vaní nerezových vrátane prímuurovky	2,000	kpl	52,30	104,60		104,60			0,095	0,190
53	721	72524-1112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	1,000	súbor	245,60	245,60		245,60	0,00048	0,00480		
X	721		D+M Sprchová zástena	1,000	kus	210,00	210,00		210,00				
54	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	3,000	súbor	8,50	25,50		25,50			0,034	0,102
55	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	2,000	súbor	38,40	76,80		76,80	0,00262	0,00786		
56	MAT	642 7A01010	Výlevka biela	2,000	kus	174,00		348,00	348,00				
57	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	24,000	kus	16,79		402,96	402,96				
58	MAT	642 7B9003	Mriežka výlevková, chróm - J 2909 AA	2,000	kus	91,46		182,92	182,92				
59	721	72581-04050	Ventil rohový	9,000	súbor	10,20	91,80		91,80	0,00039	0,01326		
61	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	25,000	súbor	10,50	262,50		262,50			0,001	0,025
62	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	23,000	súbor	60,40	1 389,20		1 389,20	0,00112	0,01904		
X			Batéria stojanková drezová	1,000	súbor	56,70	56,70		56,70				
63	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	6,000	súbor	128,75	772,50		772,50	0,00312	0,03120		
64	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	6,000	kus	6,40	38,40		38,40	0,00002	0,00020		
65	721	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	24,000	kus	21,30	511,20		511,20	0,00219	0,03723		
66	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	17,000	kus	3,50	59,50		59,50				
67	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	1,000	kus	9,50	9,50		9,50	0,00009	0,00090		
68	MAT	551 618230	Uzávierka zápach sprch	1,000	kus	25,21		25,21	25,21				
70	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	106,955	%	0,64	68,45		68,45				
725 - Zariaďovacie predmety spolu :				8 233,64			5 921,75	2 311,89	8 233,64		0,62799		0,776

763 - Konštrukcie - drevostavby

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
77	763	76313-3030	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBl hr. 12,5 mm	37,416	m ²	45,00	1 683,72		1 683,72	0,00057	0,02133		
78	763	76313-30420	Podhľady sadr kazetové 600x600mm	472,544	m ²	26,00	12 286,14		12 286,14	0,01498	7,07871		
79	763	76316-71310	SDK kasel pre potrubie	31,000	m	34,20	1 060,20		1 060,20	0,00577	0,17887		
X	763		revizne dvierka 30x15cm	13,000	ks	17,93	233,09		233,09				
X	763		revizne dvierka 15x15cm	7,000	ks	16,51	115,57		115,57				
X	763		revizne dvierka 40x40cm	1,000	ks	24,58	24,58		24,58				
X	763		revizne dvierka 30x30cm	10,000	ks	22,03	220,30		220,30				
X	763		revizne dvierka 20x20cm	3,000	ks	17,94	53,82		53,82				
80	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	123,770	%	7,50	928,28		928,28				
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				16 605,70			16 605,70	0,00	16 605,70		7,27891		
766 - Konštrukcie stolárske													
81	766	76611-18205	Demontáž drevených stien s dverami	29,840	m ²	3,60	107,42		107,42			0,016	0,477
82	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	21,00	21,00		21,00				
83	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 + kovanie	1,000	kus	54,20		54,20	54,20	0,01380	0,11040		
84	766	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. nad 0,8m	24,000	kus	22,50	540,00		540,00				
X	MAT		Dvere vnútorné hladké plné 80x197 + kovanie	10,000	kus	75,80		758,00	758,00				
85	MAT	611 6024300	Dvere vnútorné hladké plné 110x197 + kovanie	14,000	kus	95,60		1 338,40	1 338,40	0,02900	0,63800		
86	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x1580, Systém:OLVO classic (6-komorové.š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16(Ar)4 TPS U=1,0W/m ² K Kovanie:SIEGENIA-Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	12,000	kus	155,30		1 863,60	1 863,60	0,02900	0,29000		
87	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x1580, Systém:OLVO classic (6-komorové.š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16A/4 TPS Kovanie:SIEGENIA - Aubi Titan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	8,000	kus	205,60		1 644,80	1 644,80	0,02900	0,14500		
88	MAT		Okno 2-KR otváracé+sklopné 1300x2040, Systém:OLVO classic (6-komorové.š.80mm) Farba:biela Sklo:4/16 (Ar)4 TPS U=1,0W/m ² K Kovanie:SIEGENIA -AubiTitan, čierne tesnenie, podparapetná lišta	24,000	kus	174,90		4 197,60	4 197,60	0,02900	0,60900		
x	MAT		Dvere vchodové únikové 2-KR. 1300x2920mm, s nadsvetlíkom	1,000	kus	780,00		780,00	780,00	0,02900	0,05800		
X	MAT		Dvere vnútorné interiérové 810x2030 do miestnosti sestier + fix v ráme 1150x960, plast	1,000	kus	610,00		610,00	610,00				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
92	MAT		Parapeta vonkajšia AL 210 biela (36 x 1.35m)	60,750	bm	6,20		376,65	376,65	0,02900	1,40940		
93	MAT		Jednostranná krytka na AL parapet (š.210) biela	90,000	kus	1,14		102,60	102,60	0,02900	2,08800		
94	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x930	21,000	kus	75,00		1 575,00	1 575,00	0,02900	0,29000		
95	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x650	44,000	kus	52,40		2 305,60	2 305,60	0,02900	0,89900		
98	MAT		Interná žalúzia-biely nosník-lamela biela 1300x1390	23,000	kus	112,80		2 594,40	2 594,40	0,02900	0,60900		
100	MAT		Montážna kotva VO	520,000	kus	0,32		166,40	166,40	0,02900	15,08000		
101	766		Demontáž	285,680	bm	3,65	1 042,73		1 042,73				
102	766		Montáž na penu	285,680	bm	10,00	2 856,80		2 856,80				
103	766		Omietkarske, dokončovacie práce-tehla (vnútorná strana)	285,680	bm	6,40	1 828,35		1 828,35				
104	766		Omietkarske, dokončovacie práce-tehla (vonkajšia strana)	285,680	bm	3,65	1 042,73		1 042,73				
105	766		Montáž parapetu	60,750	bm	5,42	329,27		329,27				
106	766	76681-2214	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 210cm	1,000	kus	150,00	150,00		150,00				
107	MAT	615 8161400	Dodávka kuchynskej linky	1,000	súbor	900,00		900,00	900,00	0,18400	0,18400		
108	MAT	611901	Nerezové madlo	135,000	bm	28,50		3 847,50	3 847,50	0,18400	24,84000		
109		766211410	Montáž madiel nerezových	135,000	bm	12,40	1 674,00		1 674,00				
110	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	36,309	%	1,84	66,81		66,81				
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				32 773,86			9 659,11	23 114,75	32 773,86		47,82980		0,477
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
111	767	76711-1140pc	Dodávka a montáž automatických posuvných dverí s nadsvetlíkom	1,000	kus	3 100,00	3 100,00		3 100,00	0,00015	0,00015		
112	767	76799-51010	D+M vodiaca lišta na stenách chodby	65,800	m	35,23	2 318,13		2 318,13	0,00007	0,00461		
	X	767	D+M nerezových ochrán rohov 3x3cm	117,900	m	12,74	1 502,05		1 502,05				
113	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	44,600	%	1,89	84,29		84,29				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				7 004,47			7 004,47	0,00	7 004,47		0,00476		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
114	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 flex.lepidla	60,356	m2	25,00	1 508,90		1 508,90	0,00491	0,29635		
115	MAT	597 3A1014	Dlažba 300 x 300 mm	64,000	m2	15,50		992,00	992,00				
116	771	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	37,416	m2	2,60	97,28		97,28				
117	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	15,007	%	5,60	84,04		84,04				
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				2 682,22			1 690,22	992,00	2 682,22		0,29635		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
776 - Podlahy povlakové													
118	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	331,890	m2	3,70	1 227,99		1 227,99			0,001	0,332
776 - Podlahy povlakové spolu :				1 227,99			1 227,99	0,00	1 227,99				0,332
777 - Podlahy zo syntetických hmôt													
119	773	77711-50310	Podlaha liata epoxidová stierka hr.2mm	419,604	m2	54,00	22 658,62		22 658,62	0,00414	1,73716		
120	773	77721-72200	Prebrúsenie a penetrácia podlahy	419,604	m2	2,90	1 216,85		1 216,85	0,00084	0,35247		
121	773	77731-50620	Vyspravenie podlahy plastmaltou	65,000	m2	58,41	3 796,65		3 796,65	0,01267	0,82355		
122	773	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	233,615	%	0,96	224,27		224,27				
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :				27 896,39			27 896,39	0,00	27 896,39		2,91318		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
123	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	223,870	m2	22,00	4 925,14		4 925,14	0,00234	0,52386		
124	MAT	597 4A01130	Obkladačka keramická	237,300	m2	12,30		2 918,79	2 918,79	0,00950	2,25435		
125	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	223,870	m2	2,10	470,13		470,13				
126	771	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	56,000	m	9,87	552,72		552,72	0,00031	0,01736		
127	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	65,585	%	3,60	236,11		236,11				
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				9 102,88			6 184,09	2 918,79	9 102,88		2,79557		
783 - Nátery													
128	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	54,080	m2	4,36	235,79		235,79	0,00016	0,00865		
129	783	78381-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	621,000	m2	8,23	5 110,83		5 110,83	0,00083	0,55695		
783 - Nátery spolu :				5 346,62			5 346,62	0,00	5 346,62		0,56560		
784 - Maľby													
130	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 528,900	m2	2,08	3 180,11		3 180,11				
X	784		Betónkontakt	1 131,500	m2	2,10	2 376,15		2 376,15				
131	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	697,000	m2	3,12	2 174,64		2 174,64	0,00018	0,27967		
X	784		Penetrácia	76,000	m2	1,80	136,80		136,80				
784 - Maľby spolu :				7 867,70			7 867,70	0,00	7 867,70		0,27967		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				127 847,89			98 510,46	29 337,43	127 847,89		64,03236		1,865

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M													
M24 - Rozvody medicínálnych plynov - kyslík													
133	MAT		Medená trubka 18	130,000	bm	9,63		1 251,90	1 251,90				
134	MAT		Medená trubka 12	10,000	bm	7,54		75,40	75,40				
137	MAT		Ventilová skriňa na 4 plyny	1,000	kus	2 165,00		2 165,00	2 165,00				
138	MAT		Signalizácia MZU II	1,000	kus	1 674,00		1 674,00	1 674,00				
139	MTZ		Montáž	1,000	súbor	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
140			Náter potrubia	150,000	bm	0,98	147,00		147,00				
141			Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	150,000	bm	0,65	97,50		97,50				
142			Záverečná tlaková skúška, revízie, PD skutočného vyhotovenia	1,000	súbor	500,00	500,00		500,00				
			M24 - Rozvody medicínálnych plynov spolu :	10 010,80			4 844,50	5 166,30	10 010,80				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 010,80			4 844,50	5 166,30	10 010,80				
			Za rozpočet celkom :	200 543,82			165 383,09	35 160,73	200 543,82	131,85342			310,562